PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE USO · VERSÃO 16 UNIDADES MOBILIADA

Residencial Madalena

De Hotel Madalena II para kitnets com quarto, sala, cozinha e área de serviço

33 → 16 quartos de hotel → unidades completas	**14 + 2** unidades de 1 quarto + de 2 quartos	**536,3 m²** de área privativa somada	**0** mexidas em estrutura, telhado ou fachada

Local: São Miguel do Guamá – PA

Proprietária: Isabela de Sousa Prudencio

Base: projeto Hotel Madalena II, folha P01/05 (planta baixa térreo)

Data: 31/10/2026 · Estudo preliminar

O que cada unidade tem

Quarto
Cama de casal, criado-mudo e guarda-roupa. Nas unidades de 2 quartos, cada quarto tem banheiro próprio (suíte).

Estar/jantar conjugado + cozinha
Sofá de 2 lugares, TV, mesa de 2 a 4 lugares, bancada com pia, cooktop de 2 bocas e geladeira.

Banheiro
O banheiro do hotel continua onde está, sem obra.

Área de serviço
Tanque e máquina de lavar dentro da unidade, no banheiro que sobrou (já tem piso, azulejo, água e ralo).

Como chegamos lá sem quebrar o prédio

- Cada unidade junta **2 quartos vizinhos do hotel**. As unidades de 2 quartos juntam 3.
- Um quarto vira o **quarto** e o outro vira a **sala com cozinha**. Uma passagem na parede liga os dois.
- Cada quarto do hotel tinha banheiro. Um continua banheiro e o outro perde as louças e vira **área de serviço**.
- A bancada da cozinha fica encostada na parede dessa área de serviço, aproveitando a água e o esgoto que já passam ali.
- Fica uma porta de entrada por unidade. As outras são fechadas com alvenaria.

Por que não 28 kitnets pequenas

Na primeira versão, cada quarto virava uma kitnet de um ambiente só, com 13 a 25 m². Com quarto separado e sala, a conta muda: são menos unidades, mas maiores, com aluguel mais alto e moradores que ficam mais tempo.

O que mudou em relação à versão de 15

A unidade de 2 quartos do Bloco A virou uma de 1 quarto (A08). O quarto 17 ganhou a antiga cozinha, o depósito, o lavabo e o refeitório do hotel e formou a A09, a maior unidade do prédio. Nenhum cômodo foi dividido.

Áreas comuns

- **Portaria e hall** na antiga recepção, com caixas de correio. O escritório vira administração.
- **Zeladoria** na antiga sala do provedor.
- **Lavanderia coletiva** nos fundos (56 m²), com varal e depósito. Serve para estender roupa e lavar peças grandes. Cada unidade já tem a própria área de serviço.

Mobília

- Aproveitar do hotel: camas, guarda-roupas, criados-mudos, TVs e ar-condicionado.
- Comprar por unidade: sofá de 2 lugares, mesa com cadeiras, geladeira, cooktop, bancada com pia, tanque e máquina de lavar.
- Unidade alugada já mobiliada, pronta para morar.

Bloco A (bloco da recepção) – 9 unidades mobiliadas

Quarto · Estar/jantar + cozinha · Banheiro · Área de serviço (tanque + máquina) · Área comum · Entrada da unidade · Porta antiga fechada

GEL = geladeira · bancada com pia e cooktop 2 bocas



Desenho sobre a planta P01/05 do arquiteto. Móveis em tamanho real (escala 1:100): cama de casal 1,38 × 1,88 m, bancada de 0,60 m de profundidade, geladeira 0,70 × 0,70 m. As posições são indicativas e devem ser confirmadas no projeto executivo.

Bloco B (bloco da lavanderia) – 7 unidades mobiliadas

Quarto · Estar/jantar + cozinha · Banheiro · Área de serviço (tanque + máquina) · Área comum · Entrada da unidade · Porta antiga fechada

GEL = geladeira · bancada com pia e cooktop 2 bocas



B06 e B07 têm 2 quartos, cada um com banheiro próprio. A passagem entre os quartos fica no recuo que já existe entre os banheiros e o corredor.

Quadro de unidades

Unidade	Tipo	Origem (quartos do hotel)	Área de serviço	Banheiros	Área (m²)
A01	1 quarto	Quartos 01 + 03	Banheiro 03 → área de serviço	1	25,4
A02	1 quarto	Quartos 05 + 07	Banheiro 07 → área de serviço	1	25,4
A03	1 quarto	Quartos 09 + 11	Banheiro 11 → área de serviço	1	39,7
A04	1 quarto	Quartos 13 + 15 (+ jardim)	Banheiro 15 → área de serviço	1	30,1
A05	1 quarto	Quartos 02 + 04	Banheiro 04 → área de serviço	1	22,6
A06	1 quarto	Quartos 06 + 08	Banheiro 08 → área de serviço	1	22,6
A07	1 quarto	Quartos 10 + 12	Banheiro 12 → área de serviço	1	20,9
A08	1 quarto	Quartos 14 + 16	Banheiro 16 → área de serviço	1	38,8
A09	1 quarto	Quarto 17 + cozinha, depósito, lavabo e refeitório do hotel	Lavabo → área de serviço	1	59,5
B01	1 quarto	Quartos 1 + 2	Banheiro 1 → área de serviço	1	33,5
B02	1 quarto	Quartos 4 + 6	Banheiro 4 → área de serviço	1	29,8
B03	1 quarto	Quartos 3 + 5	Banheiro 3 → área de serviço	1	31,1
B04	1 quarto	Quartos 8 + 10	Banheiro 8 → área de serviço	1	29,6
B05	1 quarto	Quartos 7 + 9	Banheiro 7 → área de serviço	1	30,0
B06	2 quartos	Quartos 12 + 14 + 16	Banheiro 14 → área de serviço	2 (suítes)	47,5
B07	2 quartos	Quartos 11 + 13 + 15	Banheiro 13 → área de serviço	2 (suítes)	49,8
Total: 16 unidades (14 de 1 quarto + 2 de 2 quartos)					**536,3**

Área = soma das áreas internas de quartos e banheiros indicadas na planta original, sem paredes.

Lista de obras

Paredes e portas

- **17 passagens** de 0,80 a 1,00 m em paredes internas, ligando quarto e sala (8 no Bloco A e 9 no Bloco B). Uma porta comum resolve a privacidade do quarto.
- A09: 2 portas novas, do hall para o quarto 17 e para o antigo lavabo.
- **18 portas antigas fechadas** com alvenaria. As portas que saem podem ser reaproveitadas nas passagens novas.
- Bloco A: uma parede nova com porta fecha o fim da circulação e vira o hall de entrada da A09.
- Antes de abrir qualquer passagem, um engenheiro precisa confirmar que a parede não é estrutural. Se for, abrir com verga ou reforço.

Áreas de serviço (16)

- Em cada unidade, um banheiro (na A09, o lavabo) perde as louças. O esgoto do vaso é tampado.
- Entram tanque e ponto para a máquina de lavar (água, esgoto e tomada), aproveitando o ralo e o revestimento que já existem.

Cozinhas (16)

- Na A09 a cozinha fica na antiga cozinha do hotel, que já tem água, esgoto e janela.
- Bancada de 1,30 a 2,40 m com cuba inox, cooktop elétrico de 2 bocas e ponto para geladeira.
- Água e esgoto vêm da área de serviço ao lado, porque as duas ficam na mesma parede hidráulica.
- Esgoto da pia com caixa de gordura.

Elétrica e água

- Por unidade: circuitos exclusivos para cooktop, chuveiro e máquina de lavar.
- Medição individual de energia, com medidor da Equatorial ou submedição.
- Revisar a entrada de energia, porque a carga sobe com 16 cozinhas e 16 máquinas de lavar.
- Água: hidrômetro individual ou rateio. Conferir se a caixa d'água atual atende o consumo residencial.

Acabamento e identidade

- Trocar o letreiro de “Hotel Madalena” para “Residencial Madalena”.
- Numerar as portas de entrada: A01 a A09 e B01 a B07.
- Instalar caixas de correio, campainha ou interfone por unidade e câmeras nas áreas comuns.

Documentação: a mudança de uso, de hospedagem para residencial multifamiliar, precisa de alvará na prefeitura, RRT ou ART do responsável técnico e atualização do projeto no Corpo de Bombeiros do Pará. Aproveitar para corrigir o carimbo da planta atual, que traz áreas erradas (300 m² de terreno e 150 m² construídos) e campos de outra prefeitura (P.M.J.P.).

Viabilidade e próximos passos

Simulação de receita (ilustrativa, unidades mobiliadas)

Tipo	Qtd.	Aluguel/mês	Subtotal
1 quarto (20,9 a 59,6 m²)	14	R$ 900	R$ 12.600
2 quartos (47,5 e 49,8 m²)	2	R$ 1.300	R$ 2.600
Ocupação 100%			**R$ 15.200**
Ocupação 90%			**R$ 13.680**

Os aluguéis são hipóteses para o cálculo. Antes de apresentar ao proprietário, é preciso pesquisar o preço de apartamentos de 1 e 2 quartos mobiliados em São Miguel do Guamá.

Público provável

- Casais, profissionais de fora, servidores, estudantes que dividem o aluguel (nas unidades de 2 quartos) e pessoas que moram sozinhas.

Próximos passos

1. Vistoria com engenheiro: paredes a abrir, hidráulica e entrada de energia.
2. Pesquisa de aluguel na cidade para fechar a viabilidade.
3. Orçamento de obra e mobília por unidade.
4. Projeto executivo e aprovação na prefeitura e no Corpo de Bombeiros.
5. Obra em etapas, bloco por bloco, para alugar as primeiras unidades enquanto o resto é adaptado.